



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

ЕЛАБОРАТ

1. Рехабилитација коловоза у улици Цара Душана у МЗ „Острово“, дужине L=600m B=5,2m

ИНВЕСТИТОР :	JKP Пожаревац пут
Намена и врста објекта и локација	Рехабилитација коловоза у улици Цара Душана у МЗ „Острово“ К.П. 1388/1 К.О. Острово
Израда пројектне документације	Управљач пута JKP Пожаревац пут
Стручно лице:	Милица Гајић дипл. инж. грађ.
Датум израде пројектне документације:	Мај 2026.год.



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

На основу члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018 и 99/2023):

РЕШЕЊЕ

о одређивању стручног лица

За израду дела техничке документације

Рехабилитација коловоза у улици Цара Душана у МЗ „Острово“

Одређује се стручно лице:

Милица Гајић, дипл. инж. грађ.

Именована је дужна да се придржава одговарајућих одредби Закона о путевима, Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), као и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник Републике Србије бр. 73/19) из области за коју је одређен решењем:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Именовано лице испуњава прописане услове према одредбама Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), за израду техничке документације из области за које је одређена решењем.

Пожаревац, мај 2026. год.

в.д. Директора ЈКП Пожаревац пут

Стефан Марјановић, дипл. правник



JKP Pozarevac put Pozarevac
Воје Дулића 28, Позаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

На основу решења којим сам одређена за стручно лице за израду техничке документације:

Рехабилитација коловоза у улици Цара Душана у МЗ „Острово“

Дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам се при изради наведене документације придржавала одредби закона, прописа, стандарда и техничких норми квалитета, чија је примена обавезна, као и осталих одредби предвиђених Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), члана 69. Изјављујем да су сви примерци пројекта идентични по садржају, текстуалном делу и графичким прилозима. Да су сва ситуациона решења у оквиру постојећег регулационог појаса и фактичког стања на терену.

Позаревац, мај 2026. год.

Стручно лице:

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предметна локација се налази у МЗ „Острово“, на катастарској парцели кп.бр. 1388/1 К.О. Острово. Предмет радова је рехабилитација коловоза у оквиру постојеће регулације и фактичког стања на терену без икаквих промена трасе. Планирана деоница је од улце Васе Пелагића у дужини од 600,00 m. Предвиђа се геодетско обележавање трасе, припрема коловоза за асфалтирање, израда слоја изравнања од БНС 22, израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ – 11.

Постојеће стање:

Постојеће стање у улици Цара Душана је релативно добро са мрежастим пукотинама дуж трасе. На целој траси се мења коловозни застор у дужини од 600,00 m. Завршна обрада наносење слоја асфалт бетона АБ – 11 d =5 cm.

Ситуационо и нивелационо решење:

Будући изглед улице Цара Душана је такав да ће бити пресвучена у дужини од 600,00m, а како је даље описано у предмеру и предрачуноу. Одводњавање атмосферских вода решено је попречним и подужним падом.

Техничко регулисање саобраћаја биће према пројекту привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова, који ће се изградити непосредно пре извођења самих радова, а за које одговорност преузима извођач радова. Након завршених грађевинских радова, улицу је неопходно обележити вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Планирани радови су:

- Геодетско обележавање трасе
- Машинско опсецање асфалта
- Рад радника
- Припрема коловоза за асфалтирање – позиција обухвата чишћење блата и другог наноса са коловоза, одвоз вишка материјала на депонију до 5km, издувавање компресором и прскање емулзијом
- Израда слоја изравнања од БНС 22 финишером, d=2cm
- Израда хабајућег слоја од асфалт бетона, АБ – 11, финишером, дебљине d = 5cm у уваљаном стању

Предмер и предрачун радова урађен је на основу јединичних цена из предмера и предрачуна радова, који је саставни део Оквирног споразума.

Радови на рехабилитацији коловозне конструкције – асфалтирање улице Цара Душана у Острову, L=600 m; B=5,2 m					
р. бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед. цена.	ИЗНОС
1.	Геодетско обележавање трасе	m ¹	600,00	20,00	12.000,00
2.	Опсецање ивице коловоза 5,2+10+6+6 = 27,2 m	m ¹	30,00	400,00	12.000,00
3.	Рад радника (демонтажа и поновна монтажа сегмената лежећег полицајца)	h	6,00	1.200,00	7.200,00
4.	Припрема коловоза за асфалтирање-позиција обухвата: чишћење блата и другог наноса са коловоза, одвоз вишка материјала на депонију до 5 km, издувавање компресором и прскање емулзијом 10,0+600,0x5,2 = 3.130 m ²	m ²	3.150,00	125,00	393.750,00
5.	Израда слоја изравнања од БНС 22 финишером, d=2cm (10,0+600,0x5,2)x0,02x2,5 =156,50 t	t	160,00	12.000,00	1.920.000,00
6.	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона финишером, позицијом обухватити набавку, транспорт и и уградњу асфалта као и доказ о квалитету уграђеног слоја, АБ-11 дебљине d = 5 cm у уваљаном стању 10,0+600,0x5,2 = 3.130 m ²	m ²	3.150,00	1.850,00	5.827.500,00
Процењена вредност радова у улици Цара Душана у Острову:					8.172.450,00

У Пожаревцу, 05.2026.

Стручно лице:

Графички приказ катастарске парцела број 1388/1 К.О. Острво преузет са „Гео Србија“

