



ЈКП Пожаревац пут Пожаревац  
Воје Дулића 28, Пожаревац  
Телефон: 012/520-915  
E-mail: info@pozarevacput.rs

## ЕЛАБОРАТ

### 1. Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Моравској, дужине L=700m B=6m

<b>ИНВЕСТИТОР :</b>	<b>ЈКП Пожаревац пут</b>
Намена и врста објекта и локација	<b>Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Моравској у Пожаревцу К.П. 817/1, 2406/1, 6770/2 и 6771/1 све К.О. Пожаревац</b>
Израда пројектне документације	<b>Управљач пута ЈКП Пожаревац пут</b>
Стручно лице:	Милица Гајић дипл. инж. грађ.
Датум израде пројектне документације:	<b>Мај 2026. год.</b>



JKP Пожаревац пут Пожаревац  
Воје Дулића 28, Пожаревац  
Телефон: 012/520-915  
E-mail: info@pozarevacput.rs

На основу члана 69. Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018 и 99/2023):

## **РЕШЕЊЕ**

### **о одређивању стручног лица**

За израду дела техничке документације

### **Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Моравској у Пожаревцу**

Одређује се стручно лице:

**Милица Гајић, дипл. инж. грађ.**

Именована је дужна да се придржава одговарајућих одредби Закона о путевима, Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), као и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник Републике Србије бр. 73/19) из области за коју је одређен решењем:

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:**

Именовано лице испуњава прописане услове према одредбама Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), за израду техничке документације из области за које је одређена решењем.

**Пожаревац, мај 2026. год.**

в.д. Директора ЈКП Пожаревац пут

\_\_\_\_\_  
Стефан Марјановић, дипл. правник



JKP Pozarevac put Pozarevac  
Воје Дулића 28, Позаревац  
Телефон: 012/520-915  
E-mail: info@pozarevacput.rs

---

На основу решења којим сам одређена за стручно лице за израду техничке документације:

## **Рехабилитација коловоза и тротоара у улици Моравској у Позаревцу**

Дајем следећу

### **ИЗЈАВУ**

Изјављујем да сам се при изради наведене документације придржавала одредби закона, прописа, стандарда и техничких норми квалитета, чија је примена обавезна, као и осталих одредби предвиђених Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), члана 69. Изјављујем да су сви примерци пројекта идентични по садржају, текстуалном делу и графичким прилозима. Да су сва ситуациона решења у оквиру постојећег регулационог појаса и фактичког стања на терену.

**Позаревац, мај 2026. год.**

**Стручно лице:**

---

## ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предметна локација се налази у подручју града Пожареваца, на катастарским парцелама кп. бр. 817/1, 2406/1, 6770/2 и 6771/1 све К.О. Пожаревац у Пожаревцу. Предмет радова је рехабилитација коловозног застора и тротоара са посебним акцентом на део тротоара у зони О.Ш. Вук Карацић, у оквиру постојеће регулације и фактичког стања на терену без икаквих промена трасе. Планирана деоница је од улице Партизанске до пруге. Предвиђају се следеће активности: радно обележавање трасе, машинско опсецање асфалата дуж прикључака са постојећим саобраћајницама, машинско скидање асфалта глодалицом просечне дебљине  $d=12$  cm, утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km дуж целе трасе, ископ материјала III и IV категорије са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km (машински 95% и ручно 5%), сечење шибља и осталог растиња у зони тротоара, рад радника који се односи на демонтажу и поновну монтажу саобраћајних знакова и демонтажу заштитне ограде, рад комбинирке, планирање и ваљање, набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5 mm у слоју  $d=10$  cm (за коловоз  $M_s \geq 80$  Mpa, за тротоаре  $M_s \geq 50$  Mpa), израда слоја изравнања од БНС 22, дебљине  $d=7$  cm, а хабајући слоја од асфалт бетона финишером – АБ – 11 дебљине 5cm биће завршни, по целој површини предвиђеној за асфалтирање, набавка транспорт и постављање нових ивичњака сиве боје 18/24/80 на задату нивелету до коловоза и постављање нових каналета 20/30/8 на задату нивелету уз зелене површине на тротоару у зони школе. Од инсталација на терену уочљиви су подземна и надземна електро инсталација – стубови, канделабери, фекална и кишна канализација и РО топлификације.

### **Постојеће стање:**

Постојеће стање у улици Моравској је лоше, а тротоари у зони О.Ш. Вук Карацић су у изузетно лошем стању прилично небезбедан за кретање ђака, пут је асфалтиран. На целој траси се мења коловозни застор у дужини од 700 m. Завршна обрада наносење слоја асфалта АБ 11  $d=5$  cm.

### **Ситуационо и нивелационо решење:**

Будући изглед улице Моравске је такав, да ће улица бити пресвучена у дужини од 700 m, ширина афалта ће бити око 6m, како је даље описано у предмеру и предрачуну. Одводњавање атмосферских вода решено је попречним и подужним падовима и кишном канализацијом.

Бетонски тротоар уз зграду О.Ш. Вук Карацић и паркинг предвиђен је за асфалтирање са постављањем нових ивичњака. Посебан акценат се ставља на део тротоара уз зграду О.Ш. Вук Карацић и са леве стране, гледано из Партизанске улице до укрштања са улицом Исидоре Секулић, због безбедности ђака. Пројектом је предвиђено да се на делу уз школску зграду тротоар асфалтира и да се поставе нови ивичњаци, а део са леве стране асфалтира и уреди постављањем нових ивичњака уз коловоз и каналета дуж тротоара. Остатак тротоара са леве стране биће само асфалтиран.

Техничко регулисање саобраћаја биће према пројекту привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова, који ће се изградити непосредно пре извођења самих радова, а за које одговорност преузима извођач радова. Након завршених грађевинских радова, улицу је неопходно обележити вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

## **Планирани радови су:**

- Геодетско обележавање трасе
- Нивелација шахт поклопаца фекалне канализације на нову коту нивелете
- Рад радника путара
- Рад комбинирке
- Сечење шибља и осталог растиња моторном, тестером са утоваром и превозом до на депонију до 30 km
- Машинско опсецање асфалта
- Машинско скидање асфалта глодалицом просечне дебљине  $d=12\text{cm}$ , утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km
- Ископ материјала III и IV категорије са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km (машински 95% и ручно 5%)
- Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије
- Набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5mm у слоју  $d=10\text{ cm}$
- Израда слоја изравнања од БНС 22, дебљине  $d=7\text{ cm}$
- Израда хабајућег слоја од асфалт бетона финишером – АБ – 11 дебљине 5cm
- Набавка транспорт и постављање нових ивичњака сиве боје 18/24/80 на задату нивелету
- Набавка, транспорт и постављање нових каналета 20/30/8 на задату нивелету

**Предмер и предрачун радова урађен је на основу јединичних цена из предмера и предрачуна радова, који је саставни део Оквирног споразума.**

**Радови на рехабилитацији коловоза и тротоара – улица Моравске у Пожаревцу**

Р. бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
1.	Геодетско обележавање трасе	m <sup>1</sup>	800,00	153,00	122.400,00
2.	Нивелација шахт поклопаца фекалне канализације на нову кату нивелете (шахте морају бити зидане радијалном опеком и осигурање мора бити армирано-бетонско). Обрачун се врши по комаду.	ком.	11,00	29.513,00	324.643,00
3.	Рад радника путара (односи се на демонтажу и поновну монтажу: саобраћајних знакова и монтажу заштитне ограде)	h	15,00	1.149,00	17.235,00
4.	Рад комбинирке	h	10,00	4.731,00	47.310,00
5.	Сечење шибља и осталог растиња моторном, тестером са утоваром и превозом до на депонију до 30 km	m <sup>2</sup>	800,00	53,00	42.400,00
6.	Машинско опсецање асфалта 104,7 m	m <sup>1</sup>	110,00	706,00	77.660,00
7.	Машинско скидање асфалта глодалицом просечне дебљине d=12cm, утовар и одвоз вишка материјала на депонију до 5km (700x6)x12 = 50.400,00 cm/m <sup>2</sup>	cm/m <sup>2</sup>	51.000,00	33,00	1.683.000,00
8.	Ископ материјала III и IV категорије са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km (машински 95% и ручно 5%) (21x4,6+(5+3,1)/2x1,2)x0,1+ ((80+112)x2,3+35x5,1+(118+305)x2,3)x0,15 + (4x25+(5+2,7)/2x1,1)x0,1+21x0,2x0,1+ +700x12x0,1 = 679,94 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	700,00	1.003,00	702.100,00
9.	Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије 21x4,6+(5+3,1)/2x1,2+(80+112)x2,3+ +35x5,1+(118+305)x2,3+ +4x25+(5+2,7)/2x1,1+21x0,2+700x6 = = 6.002,90 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6.100,00	90,00	549.000,00
10.	Набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5 mm у слојевима d=10 cm (21x4,6+(5+3,1)/2x1,2+(80+112)x2,3+ +35x5,1+(118+305)x2,3+ +4x25+(5+2,7)/2x1,1+21x0,2+700x6)x0,10=	m <sup>3</sup>	610,00	3.915,00	2.388.150,00

	= 600,29 m <sup>3</sup>				
11.	Израда слоја изравнања од БНС 22 финишером d=7 cm (700x6x0,07)x2,5 = 735,00 t	t	750,00	10.414,00	7.810.500,00
12.	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона финишером – АБ-11 дебљине 5cm 21x4,6+(5+3,1)/2x1,2+(80+112)x2+ +35x5,1+(118+305)x2+ +4x25+(5+2,7)/2x1,1+21x0,2+700x6 = = 5.818,40 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.850,00	1.436,00	8.400.600,00
13.	Набавка транспорт и постављање нових ивичњака сиве боје 18/24/80 на задату нивелету	m <sup>1</sup>	320,00	2.974,00	951.680,00
14.	Набавка, транспорт и постављање нових каналета 20/30/8 на задату нивелету	m <sup>1</sup>	250,00	3.046,00	761.500,00
<b>Процењена вредност радова у улици тротоара – улица Моравске у Пожаревцу</b>					<b>23.878.178,00</b>

У Пожаревцу, 05.2026.

Стручно лице:

Графички приказ катастарске парцеле број 817/1, 2406/1, 6770/2 и 6771/1 све К.О. Пожаревац  
преузет са „Гео Србија“

