



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

ЕЛАБОРАТ

1. Рехабилитација коловоза на путу за гробље у МЗ „Кленовник“, дужине L=200m В=3m

ИНВЕСТИТОР :	JKP Пожаревац пут
Намена и врста објекта и локација	Рехабилитација коловоза на путу за гробље у МЗ „Кленовник“ К.П. 711, 2912/1 и 2769/1 све К.О. Кленовник
Израда пројектне документације	Управљач пута JKP Пожаревац пут
Стручно лице:	Милица Гајић дипл. инж. грађ.
Датум израде пројектне документације:	Мај 2026.год.



JKP Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
E-mail: info@pozarevacput.rs

На основу члана 69. Закона о
путевима („Службени гласник РС“

бр. 41/2018, 95/2018 и 99/2023):

РЕШЕЊЕ

о одређивању стручног лица

За израду дела техничке документације

Рехабилитација коловоза на путу за гробље у МЗ „Кленовник“

Одређује се стручно лице:

Милица Гајић, дипл. инж. грађ.

Именована је дужна да се придржава одговарајућих одредби Закона о путевима, Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије 72/09, 81/09- исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), као и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник Републике Србије бр. 73/19) из области за коју је одређен решењем:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Именовано лице испуњава прописане услове према одредбама Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), за израду техничке документације из области за које је одређена решењем.

Пожаревац, мај 2026. год.

в.д. Директора ЈКП Пожаревац пут

Стефан Марјановић, дипл. правник



ЈКП Пожаревац пут Пожаревац
Воје Дулића 28, Пожаревац
Телефон: 012/520-915
Е-mail: info@pozarevacput.rs

На основу решења којим сам одређена за стручно лице за израду техничке документације:

Рехабилитација коловоза на путу за гробље у МЗ „Кленовник“

Дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам се при изради наведене документације придржавала одредби закона, прописа, стандарда и техничких норми квалитета, чија је примена обавезна, као и осталих одредби предвиђених Законом о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), члана 69. Изјављујем да су сви примерци пројекта идентични по садржају, текстуалном делу и графичким прилозима. Да су сва ситуациона решења у оквиру постојећег регулационог појаса и фактичког стања на терену.

Пожаревац, мај 2026. год.

Стручно лице:

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предметна локација се налази у МЗ Кленовник, на катастарским парцелама кп.бр. 711, 2912/1, 2769/1 све К.О. Кленовник. Предмет радова је рехабилитација коловоза у оквиру постојеће регулације и фактичког стања на терену без икаквих промена трасе. Планирана деоница је од улце Милоша Обилића бр.7 у дужине од 200,00 m. Предвиђа се геодетско обележавање трасе, ископ материјала 3. и 4. катехорије, планирање и ваљање постелице, набавка и транспорт и уградња каменог агрегата 0 – 31,5 mm, израда битоносећег – хабајућег слоја од БНХС 16, дебљине $d=7$ cm, по целој површини предвиђеној за асфалтирање, и израда банке од каменог агрегата..

Постојеће стање:

Постојеће на путу за гробље је релативно добро са туцаничким застором као завршним слојем. На целој траси се мења коловозни застор у дужини од 200,00 m. Завршна обрада наносење слоја асфалта БНХС 16 d =7 cm.

Ситуационо и нивелационо решење:

Будући изглед пута за гробље је такав да ће бити пресвучен у дужини од 200,00m, а како је даље описано у предмеру и предрачуна. Одводњавање атмосферских вода решено је попречним и подужним падом.

Техничко регулисање саобраћаја биће према пројекту привременог регулисања саобраћаја за време извођења радова, који ће се изградити непосредно пре извођења самих радова, а за које одговорност преузима извођач радова. Након завршених грађевинских радова, улицу је неопходно обележити вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Планирани радови су:

- Геодетско обележавање трасе
- Машинско опсецање асфалта
- Ископ материјала III и IV категорије са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km (машински 95% и ручно 5%)
- Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије
- Набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5mm у слојевима d=10 cm
- Израда битоносећег слоја од БНХС 16 финишером, дебљине d=7 cm
- Израда банке од каменог агрегата

Предмер и предрачун радова урађен је на основу јединичних цена из предмера и предрачуна радова, који је саставни део Оквирног споразума.

Радови на рехабилитацији коловозне конструкције – асфалтирање пута за гробље у Кленовнику L = 200 m, B = 3 m					
р. бр.	ОПИС-ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена.	ИЗНОС
1.	Геодетско обележавање трасе	m	200,00	20,00	4.000,00
2.	Машинско опсецање асфалта 3,3 m	m	3,50	400,00	1.400,00

3.	Ископ материјала 3. и 4. категорије са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5 km, d=17cm $200,0 \times 3,5 \times 0,17 = 119,0 \text{ m}^3$	m^3	125,00	880,00	110.000,00
4.	Планирање и ваљање постељице у материјалу 3. и 4. категорије $200,0 \times 3,5 = 700,0 \text{ m}^2$	m^2	720,00	110,00	79.200,00
5.	Набавка транспорт и уградња каменог агрегата од 0 – 31,5 mm, d=10cm $200,0 \times 3,5 \times 0,10 = 70 \text{ m}^3$	m^3	72,00	3.800,00	273.600,00
6.	Израда бетоносећег слоја од БНХС 16 дебљине 7cm $200,0 \times 3,0 = 600,0 \text{ m}^2$	m^2	620,00	2.590,00	1.605.800,00
7.	Израда банке од каменог агрегата асфалтног коловоза на локалним путевима $200,0 \times 2 \times 0,25 \times 0,07 = 7 \text{ m}^3$	m^3	8,00	3.800,00	30.400,00
Процењена вредност радова на путу за гробље у Кленовнику					2.104.400,00

У Пожаревцу, 05.2026.

Стручно лице:

Графички приказ катастарске парцела број 711, 2912/1 и 2769/1 све К.О. Кленовник преузет са „Гео Србија“

